



# MESTO PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. 14917/2015

Vybavuje: Ing. Peter Bittara  
033/7765416

v Piešťanoch dňa  
10. 06. 2015

**Vec:**

**Vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „Chodníky Kocurice II.etapa“.**

Mestu Piešťany, zastúpenému primátorom mesta Milošom Tamajkom, M.B.A., ako verejnému obstarávateľovi pri zadávaní podlimitnej zákazky **Chodníky Kocurice II.etapa** boli dňa 08.06. 2015 od uchádzačov mailom doručené nasledovné otázky:

### **Otázka č.1**

V položkách č.28 a č.29 objektu ul. Družby a v položkách č.42 a č.43 objektu ul. Dudvážska je vodorovná doprava sute vrátane zeminy do 7 km avšak do výmery odvozenej hmoty je započítaná zemina iba 1,1 tony/m<sup>3</sup>, pritom objemová hmotnosť zeminy je cca 1,6 až 1,7 t/m<sup>3</sup>. Žiadame o vyjadrenie, prípadne o opravu výmery v uvedených položkách.

#### **Odpoveď na otázku č. 1:**

Objemová hmotnosť veľmi vlhkej zeminy je 1100kg/m<sup>3</sup>

<http://www.archiportal.sk/2009/11/07/objemove-hmotnosti-stavebnych-materialov/>

### **Otázka č.2**

V položke č.24 výkazu výmer ul. Družby je montáž a demontáž dočasné dopravné značky 116 ks, avšak chýba položka dodávky (prenájom) dočasných dopravných značiek. Naša otázka znie: Poskytne verejný obstarávateľ predmetné dočasné dopravné značky? Žiadame o vyjadrenie.

#### **Odpoveď na otázku č. 2:**

Nie neposkytneme, predpokladáme, že spoločnosť, ktorá chce realizovať predmetnú zákazku chodníky a komunikáciu vlastní dopravné značenie na označenie dopravného obmedzenia. Vychádzame zo skutočností, že v minulosti si predmetné zabezpečenie riešila spoločnosť ktorá realizovala zákazku.

### **Otázka č.3**

V položke č.11 výkazu výmer dažďovej kanalizácie je odvoz prebytočnej zeminy do 2 km o množstve 91m<sup>3</sup>, avšak chýba položka poplatok za skládne. Naša otázka znie: Poskytne verejný obstarávateľ bezplatnú skládku zemín v okruhu 2 km? Žiadame o vyjadrenie. Taktiež žiadame o vyjadrenie či k položke č.12 nie je potrebné naloženie, dovoz a rozprestretie ornice?

#### **Odpoveď na otázku č. 3:**

Do položky č.11 je treba zahrnúť odvoz prebytočnej zeminy na skládku a skládne. Vo vašej pôsobnosti je nutné si zabezpečiť skládku. V položke č.12 je potrebné počítať s naložením, dovozom a rozprestretím ornice.

**Otázka č.4**

Podľa projektovej dokumentácie ul. Družby je potrebné odstrániť 4 až 6ks stromov nejasného priemeru, avšak chýbajú položky odstránenia, odvozu a uskladnenia stromov. Žiadame o vyjadrenie, prípadne o doplnenie výkazu výmer.

**Odpoveď na otázku č. 4:**

Uvedené stromy budú odstránené, odvezené a uskladnené Službami mesta Piešťany.

**Otázka č.5**


V Technickej správe, odstavce Chodník na ulici Dudvážska sú uvedené obrubníky s rozmermi 200x100x1000mm, ale vo výkaze (príloha 06-2 máte uvedené : pod položkou 41 Obrubník cestný 1000 x 100 x 250 mm

**Odpoveď na otázku č. 5:**

Správny rozmer je Obrubník cestný - dĺžka 1000mm x šírka 150mm x výška 250 mm. Uvedený rozmer zapracujte do položky 41.

S pozdravom



  
**Miloš Tamajka, M.B.A.**  
primátor mesta Piešťany

v zastúpení  
**Mgr. Michal Hynek**  
zástupca primátora mesta Piešťany