

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch

Obstarávateľ: Mesto Piešťany

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 03.01.2022 12:47:06

Zverejnené: 20.01.2022 16:32:37

Žiadame obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich množstiev a položiek v jednotlivých objektoch.

Južná tribúna – spodná časť

• vodorovné premiestnenie výkopku do 3000 m / na riadenú skládku / 401 m3
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 6 kód položky 162501132.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m vo výmere 401,00 m3

• príplatok za každý začatý km 5172 m3

odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 7 kód položky 162501133.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m vo výmere 5.213 m3

• nakladanie zeminy / na medzi skládke / 401m3

odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 8 kód položky 167101102.S Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3 vo výmere 401,00 m3

• poplatok za uloženie odpadu / zemina / 646,5 t
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 9 kód položky 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vo výmere 646,50 t

• jadrové vrty pre drenážne potrubie v železobet. prefabrikáte D125/250 5 ks

odpoveď verejného obstarávateľa: zahrnuté v cene prefabrikátu

• zhotovenie a odstránenie debnenia bet. základu 47,74 m2

odpoveď verejného obstarávateľa: nie je potrebné (betonáž do ryhy)

• podkladný betón pod prefa schody 2,8 m3

odpoveď verejného obstarávateľa: zahrnuté v cene prefabrikátu

• búranie základov železobet. / navýšiť výkaz o 23 m3 / 23 m3
odpoveď verejného obstarávateľa: navýšené - úprava výmery p. č. 25 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 29 kód položky 961055111.S Búranie základov železobetónových, -2,40000t vo výmere 83,00 m3

• odvoz sutiny do 1 km detto 74 t
odpoveď verejného obstarávateľa: navýšené o 55,2 t - úprava výmery p. č. 27 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 31 kód položky 979081111 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km vo výmere 204,825 t

• príplatok za každý ďalší km detto 666 t
odpoveď verejného obstarávateľa: navýšené o 496,8 t - úprava výmery p. č. 28 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 32 kód položky 979081121 Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km vo výmere 1843,425 t

• vnútrostavenisková doprava sutiny do 10 m detto 74 t
odpoveď verejného obstarávateľa: navýšené o 55,2 t - úprava výmery p. č. 29 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 33 kód položky 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m vo výmere 204,825 t

• poplatok za skládkovanie / betón / detto 74 t
odpoveď verejného obstarávateľa: navýšené o 55,2 t - úprava výmery p. č. 30 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku p. č. 34 kód položky 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné vo výmere 204,825 t

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch

Obstarávateľ: Mesto Piešťany

Južná tribúna – vrchná časť

• nakladanie zeminy na medzi skládke 460 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 2 kód položky 167101102.S Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m³ vo výmere 460 m³

• rozprestretie ornice 464 m²
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 6 kód položky 181301102 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m², hr.do 150 mm vo výmere 464 m²

• založenie trávnik plus osivo 464 m²

odpoveď verejného obstarávateľa: doplnené nové položky do upraveného výkazu výmer:

p. č. 4 180402111 Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5 vo výmere 464 m²

p. č. 5 005721120 Osivá tráv - semená parkovej zmes vo výmere 14,338 kg

• zemina pre terénne úpravy-ornica 50 m³

odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 7 kód položky 103640000100.S Zemina pre terénne úpravy – ornica vo výmere 90 t

• podkladný betón pod prefabrikáty 9,2 m³

odpoveď verejného obstarávateľa: zahrnuté v cene prefabrikátu

• zavlhlá bet. zmes pod bet. dlažbu vo svahu 7 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená nová položka do upraveného výkazu výmer p. č. 12 kód položky 567124115.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm vo výmere 65 m²

• pol. č. 13, navýšiť výkaz o 10m² 10 m²
odpoveď verejného obstarávateľa: položka č. 13 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 19 kód položky 632001051. Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky – výmera zostáva pôvodná 22,50 m² (podľa PD je rozvinutá plocha 7,5x3 = 22,5 m²)

• pol. č. 15 detto 10 m²
odpoveď verejného obstarávateľa: položka č. 15 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 21 kód položky 632450451.S Opravný polymercementový poter 40 MPa, na opravu dutín a výtlkov v poteroch hr. 50 mm – výmera zostáva pôvodná 22,50 m² (podľa PD je rozvinutá plocha 7,5x3 = 22,5 m²)

• rezanie prefa schodov vodným lúčom na potrebnú dĺžku 32 ks

odpoveď verejného obstarávateľa: zahrnuté v cene prefabrikátu

• môže objednávateľ doplniť PD o detail prechodu plochy z prefa schodov na plochu z prefabrikátov a plochu z prefabrikátov na zatravnenu plochu, plus doplniť výkaz výmer o potrebné položky?
odpoveď verejného obstarávateľa: spôsob realizácie je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ nedisponuje inými výkresmi ako tými, ktoré sa nachádzajú v PD zverejnenej v profile verejného obstarávateľa <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3181811>

• môže objednávateľ vysvetliť obsah položky, ktorá sa vyskytuje vo všetkých výkazoch výmer-zmluvné požiadavky? Jedná sa o vyčistenie oválu okolo celého štadiónu?
odpoveď verejného obstarávateľa:

Vo výkazoch výmer (SO 01 Južná tribúna - I.etapa, Stavebné práce - Južná tribúna (spodná časť); SO 01 Južná tribúna - I.etapa, Stavebné práce - Južná tribúna (vrchná časť) a SO 02 Severná tribúna, Stavebné práce - Severná tribúna) je uvedená položka: „Zmluvné požiadavky - vyčistenie prevýšeného oválu **nezrekonštruovaných častí tribúny (1/3 z celkového oválu)**, stupňov, schodov pre stojacich divákov, oporného múrika, postrek arboricidným prípravkom proti náletovým drevinám, postrek totálnym herbicidným prípravkom proti burinám a machu, mechanické dočistenie a odstránenie rastlinných zvyškov, machu, vapkovanie, s lokálnym vysparovaním oporného múrika + náter múrika“ t. z., že spolu požaduje verejný obstarávateľ zrealizovať tieto práce okolo celého štadióna na nerekonštruovaných častiach tribúny, ktoré nerieši projektová dokumentácia. Táto požiadavka je zahrnutá v článku III. ods. 3.3. návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

• S akým množstvom treba uvažovať pri lokálnom vyspravení a nátere oporného múrika ? Stanovením množstva sa predíde sporom pri realizácii.

odpoveď verejného obstarávateľa: 525 m²

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch

Obstarávateľ: Mesto Piešťany

Upravená výmera verejným obstarávateľom: p. č. 29 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 35 kód položky 998223011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu vo výmere 372,414 t - navýšená výmera

Severná tribúna

Chýbajúce položky:

• nakladanie zeminy na medziskládke 130 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená položka č. 10 v upravenom výkaze výmer – kód položky 167101102.S Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m³ vo výmere 130 m³

• vodorovné premiestnenie zeminy do 500 m / 130+130 m³ / 260 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená položka č. 7 v upravenom výkaze výmer – kód položky 162301131.S Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m vo výmere 260 m³

• jadrový vrt D 200/250 cez železobet. prefabrikát pre drenážne potrubie 1 ks

odpoveď verejného obstarávateľa: zahrnuté v cene prefabrikátu

Chýbajúce množstvá vo vyznačených položkách:

• pol. č. 1 447,5 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená výmera v p. č. 1 kód položky 122201101.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m³ vo výmere 766,50 m³

• č. 40 25,22 m²
odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 40 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 43 kód položky 592460020100.S Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 400x400x80 mm, prírodná vo výmere 68,68 m²

• č. 2 447,5 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená výmera v p. č. 2 kód položky 12220110 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3 vo výmere 766,50 m³

• č. 48 6 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 48 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 51 kód položky 961055111.S Búranie konštrukcií železobetónových, -2,4000t vo výmere 41,565 m³

• č. 7 681,5 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená výmera v položke č. 7 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 8 kód položky 162501112 Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m³ na vzdialenosť do 3000 m vo výmere 661,016 m³

• č. 50 14,4 t
odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 50 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 53 kód položky 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km vo výmere 99,756 t

• č. 8 4770,5 m³
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená výmera v položke č. 8 - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 9 kód položky 162501113 Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m³, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 vo výmere 4627,112 m³

• č. 51 129,6 t
odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 51 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 54 kód položky 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km vo výmere 897,804 t

• č. 10 1022,25 t
odpoveď verejného obstarávateľa: doplnená výmera v položke č. 10 - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 12 kód položky 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vo výmere 1189,829 t

• č. 52 14,4 t
odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 52 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 55 kód položky 979082111 Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m vo výmere 99,756 t

• č. 34 25,22 m²

odpoveď verejného obstarávateľa:

doplnená nová položka v upravenom výkaze výmer č. 35 kód položky 564730211.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Sanácia tribúny, betónových stupňov pre stojacich divákov na futbalovom štadióne v Piešťanoch

Obstarávateľ: Mesto Piešťany

s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm vo výmere 10,00 m²

upravená výmera v položke č. 33 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 36 kód položky 564750211.S Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm vo výmere 35,00 m²

upravená výmera v položke č. 34 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 37 kód položky 564772111 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť.hr. 250 mm vo výmere 68,00 m²

- č. 53 14,4 t

odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 53 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 56 kód položky 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny vo výmere 99,756 t

- č. 36 14,3 m²

odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 36 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 39 kód položky 567114111.S Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm vo výmere 24,30 m²

- č. 54 14,4 t

odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 54 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 57 kód položky 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné vo výmere 99,756 t

- č. 39 25,22 m²

odpoveď verejného obstarávateľa: upravená výmera v položke č. 39 v pôvodnom výkaze výmer - podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 42 kód položky 567114111.S Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m², plochy do 50 m² vo výmere 68,00 m²

Upravená výmera verejným obstarávateľom:

p. č. 55 v pôvodnom výkaze výmer – podľa upraveného výkazu výmer ide o položku č. 58 kód položky 98223011.S Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu vo výmere 370,379 t - navýšená výmera

Komplet upravený výkaz výmer v zmysle vysvetlenia a doplnenia je zverejnený v Profile verejného obstarávateľa: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3196896>