



MESTO PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Č. j. Dopr./6533/22//2015

Vybavuje/tel.: Fixel R./7765472

V Piešťanoch

dňa 25.03.2015

Mesto Piešťany, ako príslušný správny orgán v zmysle §13 ods.4,5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

ROZHODNUTIE

Podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb.- cestný zákon v znení neskorších predpisov a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb.

p o v o ľ u j e m

žiadateľovi:

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava v. z.
Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostol

na základe žiadosti číslo: 10/2015 **zo dňa:** 05.03.2015

uloženie:

plynovodu

do chodníka a zel. pásu na ul.: Bratislavská a Ovocná v Piešťanoch

pred domom (parc.) č.: situácia **za týchto podmienok:**

1. Rozkopávka musí byť ukončená v termíne do **30.08.2015**. Po uplynutí tejto doby, t.j. **30.08.2015** musí byť križovanie komunikácie – chodníka a zeleného pásu prevedené.
Ak sa tak nestane bude voči žiadateľovi zahájené správne konanie vo veci uloženia pokuty v zmysle § 22 zák. č. 135/1961 Zb.- cestný zákon v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb.

2. Za práce na križovaní komunikácie /chodníka/ v súvislosti s uložením cudzieho zariadenia je zo strany žiadateľa zodpovedný:
p. Krištof Peter, tel: 0903/488899

Stavebné práce bude vykonávať:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42, 91934 Biely Kostol

3. Vedenie - zariadenie bude v komunikácii /chodník/ uložené v hĺbke min.1,0 m pod niveletou komunikácie, chodníka a zel. pásu: prekopením-pretláčaním.

4. Pred začatím prác je potrebné vyžiadať od správcov inžinierskych sietí doklady o situovaní a vytyčení ich podzemných vedení.

Dopr./6533/22/2015

5. Vykopaná zemina nesmie byť skladovaná na chodníku, vo vozovke alebo v okolí výkopu a musí byť odvážaná na skládku. Po ukončení prác žiadateľ predloží doklad od prevádzkovateľa skládky o likvidácii odpadu.
6. Realizácia prác sa povoľuje za dozoru správcu MK, MsÚ Piešťany, tel. č. 7765462, ktorému je potrebné min. 3 dni vopred oznámiť začatie prác a do 5 dní od spätnej úpravy odovzdať rozkopávku vo forme preberacieho konania.
7. Pracovisko označí žiadateľ predpísanými dopravnými značkami a zariadeniami podľa zák. č. 8/2009 Z.z. a vyhlášky 9/2009 Z.z.
8. V prípade poškodenia potrubia (kábla) sadaním podložia alebo rozrušením miestnej komunikácie /chodníka/ nároky na opravu nebudú správcom MK uhradené.
9. Rozkopávka sa povoľuje prekopáť v chodníku a v zelenom páse a komunikáciu požadujeme realizovať pretláčaním. Počas realizácie rozkopávky musí byť zabezpečený vstup osobám do príľahlých objektov a obytných domov, resp. vjazd a výjazd vozidiel. Rozkopávka sa povoľuje vykonať prekopaním v chodníku tak, aby bola ryha prekrytá – v min.š. 1,2 m. Stavebná ryha prípojky musí byť riadne ohradená a za zníženej viditeľnosti osvetlená červeným neoslňujúcim svetlom. V súvislosti s obnovou plynovodov na križovatke Bratislavská cesta – MK Vrbovská upozorňujeme, že predmetná križovatka je riadená cestnou svetelnou signalizáciou a v rámci križovatiek je osadený koordinačný kábel pre dynamické riadenie križovatiek. V prípade poškodenia koordinačného kábla je potrebné vzniknutú škodu odstrániť na vlastné náklady.
10. Podľa písomného záväzku zo dňa 03.03.2015 bude žiadateľ počas 36 mesiacov, odo dňa odovzdania rozkopávky správcovi MK v zmysle bodu 6, priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev komunikácie alebo poklesom výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.
11. Prípadné škody spôsobené tretím osobám počas realizácie rozkopávky a po dobu 36 mesiacov po ukončení rozkopávky uhradí žiadateľ.
12. Zásyp ryhy bude prevedený výlučne štrkodrvou s dostatočným zhutnením po vrstvách. Betonáž chodníka je potrebné zrealizovať v hr.10 cm pod LA- 3, alebo jemnozrnnú AB-3 zmes pričom šírka betonáže bude presahovať hrany výkopu o 0,15m z oboch strán. Zvislé plochy spojov i podklad sa pred položením asfaltu očistí a nastrieka (natрие) asfaltovým spojovacím postrekom.

AB-5

MESTSKÝ ÚRAD
PIEŠŤANY
Nám. SNP č. 3
921 45 Piešťany

Dopr./6533/22/2015

AB-5

Spätnú povrchovú úpravu chodníkov, t.j. LA-3, alebo jemnozrnnú zmes AB-3 požadujeme zrealizovať v celej šírke chodníkov. Povrchová úprava bude prevedená podľa okolitej kvality a musí byť upravená do okolitých spádov. Na chodníku zo zámkovej dlažby požadujeme vykonať skúšky zhutnenia a uviesť do pôvodného stavu.

Nakoľko v priestore výmeny plynovodu sa nachádza zeleň je nutné dodržiavať VZN č.2/2013 o zelene, a to hlavne čl. 5 odst.11):

Pri vykonávaní stavebnej, prevádzkovej alebo inej činnosti na plochách zelene a tiež na plochách majúcich spoločnú hranicu s plochami zelene alebo na plochách inak dotknutých týmito činnosťami, sú obstarávatelia (investori), stavebníci a fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce tieto činnosti povinní :

a) predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín (debnenie kmeňov, vyviazanie konárov, podkopávanie koreňovej sústavy) a príslušenstva na plochách zelene,

b) nevyhnutné a povolené zásahy do zelene vykonávať odbornými záhradníckymi úkonmi so súhlasom vlastníka alebo správcu plôch zelene,

c) po odkrytí koreňovej sústavy drevín, vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie, zaliatie),

d) po ukončení stavebnej alebo inej činnosti zabezpečiť odstránenie všetkého stavebného odpadu a zabezpečiť dovoz a rozprestretie biologicky činnnej zeminy v minimálnej vrstve 20 cm na vopred skyprený terén. Sú povinní dodržiavať daný technologický postup zaručujúci optimálny vývoj vegetácie a odovzdať plochu správcovi verejnej zelene preberacím protokolom,

e) investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po rozkopávke, po dobu 36 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene,

f) pri hĺbení výkopov nezasahovať do ochranného koreňového priestoru dreviny. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa. Pri hĺbení sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3cm,

g) pri budovaní nových nadzemných vedení nesmú byť stromy obmedzované v raste. Prípadná nevyhnutná úprava korún stromov môže byť prevedená len spôsobom, ktorý nenaruší vývin stromu a podľa usmernenia správy alebo správcu verejnej zelene, a to právnym subjektom na to spôsobilým.

Pri výstavbe žiadame dodržiavať STN 83 7010 o ošetrovaní a údržbe stromovej vegetácie a pri ukladaní kábla dodržať ochranné pásmo od jestvujúcich stromov v zmysle § 56 zákona 656/2004 – t.j. min. 1 m, uloženie kábla v trase bližšej ako 3m od stromov realizovať podtláčaním (nie výkopom),

Po vytýčení trás, pred začiatkom realizácie výkopových prác, prizvať pracovníka MsÚ – referátu ŽP na terénnu obhliadku.

Dopr./6533/22/2015

13. Prípojky budú ukončené guľovým uzáverom v podzemnom module alebo guľovým kohútom v skrinke. Zemné moduly budú osadené v chodníkoch a skrinky budú osadené na hranici pozemku odberateľa – v oplotení, na fasáde. V súvislosti s uvedeným upozorňujeme, že nesúhlasíme so situovaním skriniek v chodníkoch, resp. v zelených plochách. **V prípade nevyhnutnosti osadenia týchto zariadení do verejných priestranstiev, t.j. chodníkov, zelene je nutné tieto pred realizáciou odsúhlasiť s Mestským úradom – Referátom územnej správy Piešťany.**

14. Žiadateľ je povinný do doby uvedenia rozkopávky do pôvodného stavu zabezpečiť v priestore rozkopávky bezpečný prejazd vozidiel, **dbať o čistotu a ryhu prípojky zasýpať štrkom.**

15. V prípade znečistenia uličnej vpuste výkopovým materiálom je nutné túto vyčistiť na vlastné náklady.

16. Ak si to vyžiada verejný záujem, povoľujúci orgán si vyhradzuje právo toto povolenie doplniť, rozšíriť i zrušiť čím žiadateľovi nevznikne nárok na uplatnenie a náhradu už vzniknutých nákladov.

Za vydanie povolenia bol podľa zák.č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vyrúbený správny poplatok vo výške 160,00,-,€.


Odôvodnenie:

S prihliadnutím na to, že sa žiadosti účastníka konania vyhovuje v plnom rozsahu, odôvodnenie podľa § 47 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. nie je potrebné.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať v zmysle §53, 54 zák.č. 71/1967 Zb. odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal – Mesto Piešťany prostredníctvom MsÚ Piešťany vo dvoch vyhotoveniach.





Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Žiadateľ
2. OR PZ SR, ODI Trnava
3. Správca MK
4. Mestská polícia Piešťany
5. MsÚ - ref. dane a poplatky

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
IČO: 35 910 739, IČ DPH: SK202193110
DIČ: 2021931109
- 200000


4.4.2015.